

Entitatea achizitoare (Investitor) : 18 COMUNA SACU, JUDETUL CARAS SEVERIN

Obiectivul : 0120 SANT PEREAT, PLATFORME SI PODETE TUBULARE

Obiectul : 009 SANT PEREAT, PLATFORME SI PODETE TUBULARE, COMUNA SACU

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
DEVIZUL OFERTA Nr: SANPER

CATEGORIA DE LUCRARI: SANT PEREAT, PLATFORME SI PLATFORME

CAPITOL DE LUCRARI		U/M	CANTITATE	PRET UNITAR	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TOTAL
! NR. !	! SIMBOL !	! DENUMIRE !	! !	! !	! a) MATERIAL !	! b) MANOPERA !	! c) UTILAJ !	! TOTAL !
! CRT !	! !	! !	! !	! !	! (col.4 X !	! col.5a) !	! col.5b) !	! col.5c) !
! !	! !	! !	! !	! !	! (lei/UM) !	! (mii lei)!	! (mii lei)!	! (mii lei)!
! 0 !	! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! 7 !	! 8 !
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !	! !
1	TSA19D1		MC	142.80				
	Sap.Man.Santuri si rigole pt. Surgerea apelor sant.Trapez.Cu adinc.0 50m t.F.Tare							259.7m x 0.55mc/ml = 142.8mc
2	TSC35B32		100 M	1.43				
	Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2 6-3 9 mc teren categ 2 la dist.21-30 m							Idem art. 1; 142.8mc
3	TRA01A05		T	257.00				
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.							142.8mc x 1.8to/mc
4	TSD03D1		100 M	1.43				
	Imprast.Pam.Afinat cu buld.Pe senile de 81-180 cp in strat.Cu gros.De 21-30 cm ter.Cat.3 sau 4							Idem art. 1; 142.8mc
5	IFB09A1		MP	418.00				
	Strat drenant grosime 5 cm din nisip							Sant: 259.7m x 1.54mp/ml = 399mp; radier podete 48.3m x 0.4m = 19mp, total 418mp

! 0 !	1	2	! 3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !
6	IFA03C1		MP		374.00				
	Pereu placi b 200 turnat in cimpuri								
	2 m supr impartit cu rost 2 5 cm								
	lat gros 10 cm. $259.7m \times 1.44mp/ml = 374mp$								
7	YC01		LEI						
	Procurare betonC25/30: $0.154mc/ml \times 259.7m = 40.8mc$; $40.8mc \times \underline{\hspace{1cm}} lei/mc = \underline{\hspace{1cm}} lei$								
8	IFA08C1		M		174.00				
	Rostuire pereu dale cu mortar								
	bituminos adinc 4 cmsi nisip pe								
	rest adinc pt dale 10 cm. $259.7m : 2 \times 1.44m = 174ml$								
9	TRA06A		T		98.00				
	Transportul rutier al								
	betonului-mortarului cu								
	autobetoniera de 5 5mc dist.= <u> </u> km $40.8mc \times 2.4to/mc$								
10	TRA01A		T		35.00				
	Transportul rutier al materialelor								
	semifabricatelor cu autobasculanta								
	pe dist.= <u> </u> km. $nisp: 418mp \times 0.052mc/mp \times 1.6to/mc = 35to$								
11	YC01		LEI						
	Procurare tuburi armate L=2.3m, Dn300mm : $21buc \times \underline{\hspace{1cm}} lei/buc = \underline{\hspace{1cm}} lei$								
12	YC01		LEI						
	Procurare timpane h=1.0m, l=1.3m $18buc \times \underline{\hspace{1cm}} lei/buc = \underline{\hspace{1cm}} lei$								
13	PI06A1		BUC		39.00				
	Montarea elem.Pref.Din beton armat								
	cu macaraua pe pneuri de 9 9 tf $21tuburi + 18 timpane = 39buc$								

! 0 !	1	2	! 3 !	4 !	5	! 6 !	7 !	8 !	9 !
14	TRA01A45		T		18.00				
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km. tuburi + timpane								
15	PB02A1		MC		2.90				
	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite zid de sprijin pereuri etc.Manual C16/20 radier tub: 0.4 x 0.15 x 48.3m = 2.90mc								
16	PB02A1		MC		16.10				
	Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite zidde sprijin pereuri etc.Manual C25/30 beton protectie tub: 0.64 x 0.15m x 48.3m = 4.7mc; beton platforme 114mp x 0.1 = 11.4mc								
17	YC01		LEI						
	Procurare C25/30: 16.1mc + 2.9mc = 19mc; 19mc x <u> </u> lei/mc = <u> </u> lei								
18	TSA02D1		MC		52.00				
	Sap.Man.In spatii limit.Sub 1m cu taluz vert.Nespr.In pam.Necoez.Si sl.Coez.Adinc.0 75m t.F.Tare Platforme: 114mp x 0.25m = 28.5mc; podete 0.8 x 0.6 x 48.3m = 23.2mc; total 52mc								
19	TSC35B32		100 M		0.52				
	Incarc.Auto cu incarc.Pe pneuri cupa 2 6-3 9 mc teren categ 2 la dist.21-30 m Incarcare in auto: 52mc								
20	TRA01A05		T		94.00				
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. 54mc x 1.8to/mc = 94to								

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	TSD03D1		100 M	0.52					
	Imprast.Pam.Afinat cu buld.Pe senile de 81-180 cp in strat.Cu gros.De 21-30 cm ter.Cat.3 sau 4				Idem art 19.	52mc			
22	DA06A1		MC	17.00					
	Strat agreg nat balast cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala				fundatie platforme: 114mp x 0.15m = 17mc				
23	TRA01A10		T	38.00					
	Transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.				17mc x 1.311mc/mc x 1.7to/mc = 38to				
24	TRA06A		T	48.00					
	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5 5mc dist.=__km				19mc x 2.4to/mc = 48to				

=====
 CHELTUIELI DIRECTE - T O T A L I
 =====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



SEF PROIECTANT

L.S.

Prezenta lista contine 24 articole si 3 pagini.
 Intocmitorul si investitorul completeaza si raspund de corectitudinea coloanelor 1, 2, 3, 4
 Ofertantul completeaza si raspunde de valorile inscrise de el in coloanelor 5, 6, 7, 8 si 9

Categoriile si capitolele de lucrari fiind cele definite prin indicatoarele de norme de deviz - nivel 1982